

## **Kosztorys inwestorski**

### **Zagospodarowanie działki nr 530/4 przy ulicy Rycerskiej w Bolkowie**

Budowa: **Zagospodarowanie działki nr 530/4 przy ulicy Rycerskiej w Bolkowie**

Inwestor: **Fundacja "Czas Start", ul. Widokowa 7, 58-170 Dobromierz**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Nadzory budowlane. Projektowanie. Jan Mielnik  
59-400 Jawor ul.Przyjaciół Żołnierza 23**

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem kosztorysu jest realizacja inwestycji pn. Zagospodarowanie działki nr 530/4 przy ulicy Rycerskiej w Bolkowie. Inwestycja obejmuje utwardzenie terenu kostką betonową, w tym wyznaczenie miejsc do postoju samochodu. Zadanie obejmuje także utwardzenie dojeżdżających oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Zagospodarowanie działki nr 530/4 przy ulicy Rycerskiej w Bolkowiu</b>		
1	Element	<b>Infrastruktura towarzysząca - utwardzenie nawierzchni</b>		
1.1	KNR 231/101/1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - pod drogi i miejsca postojowe	m2	537,430
1.2	KNR 231/101/1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm - chodniki	m2	86,659
1.3	KNRW 201/208/5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu R = 1,150 M = 1,000 S = 1,150		
	Wyliczenie ilości robót:			
	#p1*0.40+#p2*0.21	82.170	82,170000	
		RAZEM:	82,170000	
			m3	82,170
1.4	KNR 231/103/4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV "S" Zagęszcz. wibr. spal. kr. 100m3/h	m2	623,990
1.5	KNR 231/402/4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	5,487
1.6	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	77,027
1.7	KNR 231/402/1	Ława pod obrzeża z pospółki	m3	1,370
1.8	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	170,00
1.9	KNR 231/114/5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnie i miejsca postojowe Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane	m2	537,430
1.10	KNR 231/114/7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodniki Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane	m2	86,659
1.11	KNR 231/511/4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm - drogi i miejsca postojowe ANALOGIA	m2	557,430
1.12	KNR 231/511/1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm - chodniki	m2	86,695
2	Element	<b>Zagospodarowanie terenów zielonych.</b>		
2.1	KNRW 201/505/5	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2	77,000
2.2	KNR 221/207/2	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	77,000
2.3	KNP 01 1218-02.03	Grabienie wstępne spulchnionej gleby kat. III w terenie płaskim z wybieraniem zanieczyszczeń	m2	77,000
2.4	KNR 221/401/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia z zagrabieniem, ubiciem i pielęgnacją R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	77,000